

钢筋拉伸试验报告

报告编号：DA-2026-A01-002

委托单位	中铁建工项目部	工程名称	轨道交通配套工程
样品名称	热轧带肋钢筋	规格牌号	HRB400E / Φ 16
送样日期	2026-01-08	检测日期	2026-01-11
检测依据	GB/T 228.1-2021	样品状态	无明显锈蚀、标识完整

一、拉伸性能检测结果

试样编号	屈服强度 (MPa)	抗拉强度 (MPa)	断后伸长率 (%)	强屈比
GJ-16-01	438	586	20.5	1.34
GJ-16-02	445	594	21.0	1.33
平均值	442	590	20.8	1.34

二、检测结论

本组热轧带肋钢筋试样的屈服强度、抗拉强度、断后伸长率及强屈比满足本演示报告设定的 HRB400E 技术指标。

测试数据：本报告仅用于数字档案室前端功能与 PDF 展示效果测试，不具备检验检测证明效力。

原始记录摘要

报告编号: DA-2026-A01-002 / 附页

三、设备与试验条件

设备名称	设备编号	量程	检定有效期
微机控制电液伺服万能试验机	JX-WN-006	0~1000 kN	2027-01-08
电子引伸计	JX-YS-021	0~25 mm	2026-10-27

四、过程说明

试样经尺寸复核后安装于试验机夹具,保持轴向受力。按设定速率加载,记录屈服阶段、最大力和断裂位置,并依据原始标距计算断后伸长率。

检测人员	赵晨曦(测试)	复核人员	李一凡(测试)
批准人员	王明远(测试)	签发日期	2026-01-12

测试数据: 签名、日期、编号及检测结果均为虚构,仅用于界面演示。